

Leistungsverzeichnis 2012-05 .

50 LV Assurance qualité / documentation

03.08.2012

Ordnungszahl	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	Seitennummer
--------------	---	--------------

Inhaltsverzeichnis

50	LV	Assurance qualité / documentation	
50.01	Titel	pro clima WINCON	4

Leistungsverzeichnis 2012-05 .

Dokument I. Consignes et texte de soumission pour l'assurance

03.08.2012

I. Consignes et texte de soumission pour l'assurance

I. Consignes et texte de soumission pour l'assurance qualité

L'appareil de contrôle de l'étanchéité à l'air pro clima WINCON offre la possibilité de détecter, après le montage, les fuites éventuelles dans la couche frein-vapeur et d'étanchéité à l'air.

Moment du contrôle

Le contrôle devrait se faire immédiatement après l'achèvement de la couche d'étanchéité à l'air (pose des membranes, collage des chevauchements et réalisation de tous les raccords nécessaires). Les membranes devraient bénéficier d'un soutien mécanique (p.ex. un lattis d'installation). A ce moment-là, il est très facile de détecter les fuites, puis de les colmater avec des moyens de fixation et de raccord proposés par le système pro clima, conformément aux exigences des normes DIN 4108-7, SIA 180 et ÖNorm B8110-2.

Déroulement du contrôle

Tout d'abord, on monte l'appareil WINCON, idéalement dans la pièce d'appui d'une fenêtre. Ensuite, on réalise l'étanchéité à l'air des zones encore ouvertes de l'ébrasement de la fenêtre, en y collant provisoirement un bout de frein-vapeur à l'aide du ruban adhésif WINCON.

Pour l'étanchéité provisoire, il vaut mieux n'utiliser aucun des rubans adhésifs d'étanchéité à l'air pro clima, parce qu'ils ne s'enlèvent plus intégralement par la suite et/ou risquent d'endommager le support. S'il reste des ouvertures dans les murs extérieurs (p.ex. des ébrasements de portes), on peut les boucher provisoirement, p.ex. à l'aide d'un panneau en matériau dérivé du bois.

Pour le contrôle, on règle lentement l'appareil WINCON à une dépression de 50 Pa (= 5 kg/m² de surface extérieure). On peut ensuite déceler p.ex. à main nue l'air qui afflue par les endroits non étanches dans la couche d'étanchéité à l'air. S'il s'agit de visualiser le flux d'air, on peut utiliser p.ex. des tubes à fumée ou un thermo-anémomètre. Les fuites sont colmatées encore pendant le contrôle, à l'aide de colles et/ou rubans adhésifs d'étanchéité à l'air pro clima ou de moyens équivalents.

Documentation du résultat du contrôle

Le protocole WINCON permet de confirmer, après réalisation efficace du contrôle et du colmatage éventuel en présence du concepteur, du chef de chantier et/ou du maître d'ouvrage qu'au terme du contrôle, la couche d'étanchéité à l'air ne présente plus d'autres fuites. Cela permet la réception formelle du lot « Etanchéité à l'air » au sens de la réglementation en vigueur.

Leistungsverzeichnis 2012-05 .

Dokument I. Consignes et texte de soumission pour l'assurance

03.08.2012

I. Consignes et texte de soumission pour l'assurance

Texte de soumission

Contrôle de l'étanchéité à l'air à l'aide de l'appareil à ventilateur pro clima WINCON ou équivalent et colmatage des fuites éventuelles, (fabricant : MOLL bauökologische Produkte GmbH, tél. +49 (0) 62 02 27 82. 0 ; fax +49 (0) 62 02 27 82. 21), y compris matériel, montage et rédaction d'un protocole de contrôle.

Service pro clima :
tél.: 08 11 85 01 47
fax : +49 (0) 62 02 27 82.21
e-mail : info@proclima.info
www.proclima.info

Leistungsverzeichnis 2012-05 .

03.08.2012

50 LV Assurance qualité / documentation
01 Titel pro clima WINCON

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
-----	-----------------	--------------	-----------	--------

1 Contrôle de l'étanchéité à l'air à l'aide d'un appareil à ventilateur

Contrôle de l'étanchéité à l'air à l'aide de l'appareil à ventilateur pro clima WINCON ou équivalent et colmatage des fuites éventuelles, (fabricant : MOLL bauökologische Produkte GmbH, tél. +49 (0) 62 02 27 82. 0 ; fax +49 (0) 62 02 27 82. 21), y compris matériel, montage et rédaction d'un protocole de contrôle

1,000	Psch
-------	------	-------	-------

Gesamtsumme

Titel 01 pro clima WINCON

MWSt. 21,2 %

Gesamtsumme inkl. MWSt.

Leistungsverzeichnis 2012-05 .

50 LV Assurance qualité / documentation

03.08.2012

Ordnungszahl Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene

Gesamt in EUR

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

50.01	Titel	pro clima WINCON
Gesamtsumme		LV 50 Assurance qualité / documentation
		MWSt. 21,2 %
		Gesamtsumme inkl. MWSt.